



ประกาศเทศบาลตำบลชะอำ
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อาศัยความตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กำหนดความหมายของคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ไว้ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านนา จังหวัดสุพรรณบุรี

1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลชะหลัว อำเภอบ้านนา จังหวัดสุพรรณบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านนา จังหวัดสุพรรณบุรี งานก่อสร้างผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลชะหลัวกำหนด แบบเลขที่ 82/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มกราคม 2563 เป็นเงินจำนวนเงิน 495,900 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัฒนา ศรีสุทัศน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายพงษ์ธร มุงธิสาร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายทรงยศ ระเบิดเป้ง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะอำ อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซอยข้างโรงเรียนบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 สายบ้านเม่นน้อยหมู่ที่ 4 - บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6
งบประมาณ 500,000 บาท (- ห้าแสนบาทถ้วน -)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะอำ อำเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซอยข้างโรงเรียนบ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 สายบ้านเม่นน้อยหมู่ที่ 4 - บ้านสี่แยกบริบูรณ์ หมู่ที่ 6
งานก่อสร้างผิวจราจรขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 146.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง
ละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 876.00 ตารางเมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน
จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายหลักโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ก่อสร้างตามแบบเทศบาล
ตำบลชะอำกำหนด แบบเลขที่ 85/2562 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน

ลงชื่อ.....

(นายพงษ์ธร มั่งคั่ง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นางสาวกัญญา

นายวัฒนา ศรีสุทัศน์
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ขอย้างโรงเรียนบ้านเม่นน้อย หมู่ 4 สายบ้านเม่นน้อย ม.4-บ้านสี่แยก ม.6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลบะหว้า พิกัดจุดก่อสร้าง 17°29'37.7"N 103°59'56.1"E
 แบบเลขที่ 82 / 2562
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 18 / 11 / 2562
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ยาว 146.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 876.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	495,929.65	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ผันซูก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	495,929.65	
	คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)	495,900.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.146 กม. พื้นที่ทั้งหมด 876.00 ตร.ม.
 เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,396,575.34 บาท ราคาเฉลี่ย 566.10 บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 370/2562 ลว.ท.11 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

..... ประธานกรรมการ เห็นชอบ
 (นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการ อนุมัติ
 (นายพงษ์ธร มุงธิสาร)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

..... กรรมการ
 (นายทรงยศ วะเกิดเป็ง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

.....
 (นางรัชณี เดชะคำภู)
 ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

.....
 (นายแทนมูล มุงคุณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ขอยช้างโรงเรียนบ้านแม่น้อย หมู่ 4 สายบ้านแม่น้อย ม.4-บ้านสี่แยก ม.6 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลบะหว้า

พิกัดจุดก่อสร้าง 17°29'37.7"N 103°59'56.1"E

แบบเลขที่ 82 /2562

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

18 /11/2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานถางป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.75	-	1.3822	2.42	-
1.2	งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
1.3	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
1.4	งานปรับแก้สียแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,022.00	1.75	1,788.50	1.3822	2.42	2,472.06
1.5	งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.26	-	1.3822	44.59	-
1.6	งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	111.66	-	1.3822	154.34	-
1.7	งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา ซม.	ลบ.ม.						
1.8	หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
1.9	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	43.80	641.36	28,091.57	1.3822	886.49	38,828.17
2	งานผิวทาง							
2.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	876.00	345.96	303,060.96	1.3822	478.19	418,890.86
2.2	งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	24.00	156.14	3,747.36	1.3822	215.82	5,179.60
2.3	งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	60.00	132.77	7,966.20	1.3822	183.51	11,010.88
2.4	งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	146.00	82.91	12,104.86	1.3822	114.60	16,731.34
3	งานไหล่ทาง							
3.1	งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	29.20	69.79	2,037.87	1.3822	96.46	2,816.74
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
4.2	งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
5.1	ขนาด ๔ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
5.2	ขนาด ๔ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
5.3	ขนาด ๔ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
5.4	ขนาด ๔ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
5.5	ขนาด ๔ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
6.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.3	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.4	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.5	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.6	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
6.7	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
6.8	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
6.9	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
7.1	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
7.2	สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๔ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๕ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก	แห่ง						
	8.1 งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่							
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.10x2.10							
	ยาว 0.00 ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการก่อนดำเนินงาน(ชั่วคราว)	แห่ง	1.00					
10	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จ(ถาวร)	แห่ง	1.00					
					358,797.32			

รวมค่าก่อสร้าง 495,929.65
 ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 495,900.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

358,797.32
 0.00

1.3822
 1.2782


 (นายวัฒนา ศรีอุทัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมก

เห็นชอบ


(นางรัชณี เตชะคำภู)
 ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า


 (นายพงษ์ธร มุงอัสสาร)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ

อนุมัติ

(นายแทนมูล มุงคุณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า


 (นายทองยศ วงเกิดเป็ง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ