



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อาศัยความตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กำหนดความหมายของคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ไว้ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. 2563



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
- 1.1 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

2. วงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการ 54,400 บาท (ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

3. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร งานก่อสร้างผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางปรับระดับด้วยวัสดุ คัดเลือก 65 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 ท่อน ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบะหว้ากำหนด แบบเลขที่ 73/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ มกราคม 2563 เป็นเงินจำนวนเงิน
53,000 บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัฒนา ศรีสุทัศน์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายพงษ์ธร มุงธิสาร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายทรงยศ ระวังเกิดเป้ง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย
จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 54,400 บาท (- ห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน -)


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 7 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัด
สกลนคร งานก่อสร้างผิวจราจรขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 65.00 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางปรับระดับด้วยวัสดุคัดเลือก 65 ตาราง
เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 13 ท่อน ก่อสร้าง
ตามแบบเทศบาลตำบลบะหว้ากำหนด แบบเลขที่ 73/2562 กำหนดแล้วเสร็จ 45 วัน

ลงชื่อ.....

(นายพงศธร มุงธิสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

๓๑๘๘ ๒๕๖๒



(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยสามแยกบ.บะหว้า ม. 7 เชื่อมถนนสายป่าช้า บ.บะหว้า ม. 9 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลบะหว้า พิกัดจุดก่อสร้าง 17°28'58.9"N 103°59'29.5"E
 แบบเลขที่ 73/2562
 คำนวณราคาเมื่อวันที่ 18 /12/2562
 ปริมาณงาน

ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 13.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 65.00 ตร.ม.

พร้อมปรับปรุงโครงสร้างชั้นทางปรับระดับด้วยวัสดุคัดเลือก 65 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 13 ท่อน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	53,878.71	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	53,878.71	
	คิดเป็นราคากลาง	53,000.00	
	(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ	0.013	กม.	พื้นที่ทั้งหมด	65.00	ตร.ม.
เฉลี่ยราคา กม.ละ	4,076,923.08	บาท	ราคาเฉลี่ย	815.38	บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง, ตามคำสั่งที่ 371/2562 ลวท.11 ธันวาคม 2562 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

.....
 (นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 เห็นชอบ

.....
 (นายพชร มุงธิสาร)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 อนุมัติ

.....
 (นายทรงยศ วัฒนเกิดเป็ง)
 ผู้ช่วยช่างโยธา
 อนุมัติ

.....
 (นางรัชณี เดชะคำภู)
 ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

.....
 (นายแทนมูล มุงคุณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ซอยสามแยกบ.บะหว้า ม. 7 เชื่อมถนนสายป่าช้า บ.บะหว้า ม. 9 ต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลบะหว้า พิกัดจุดก่อสร้าง 17°28'58.9"N 103°59'29.5"E
 แบบเลขที่ 73/2562
 คำว่ารวมราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 18 /12/2562

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานวางบ่และชุดคอ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	1.75	-	1.3822	2.42	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4	ตร.ม.						
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.	-	32.26	-	1.3822	44.59	-
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	114.86	-	1.3822	158.76	-
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 40 ซม.	ลบ.ม.	29.90	137.46	4,110.05	1.3822	190.00	5,680.91
	1.8 หนา ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	3.25	713.74	2,319.66	1.3822	986.53	3,206.23
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	65.00	337.92	21,964.80	1.3822	467.07	30,359.75
	2.2 งานรอยต่อเื้อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-					
	2.3 งานรอยต่อเื้อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	5.00	132.78	663.90	1.3822	183.53	917.64
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	13.00	82.91	1,077.83	1.3822	114.60	1,489.78
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้แต่ง	ลบ.ม.	-					
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	13.00	680.32	8,844.16	1.3822	940.34	12,224.40
	5.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.						
	5.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.						
6	งานกำแพงปากท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	6.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.4 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.5 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.6 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	แห่ง						
	6.7 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 แถว	แห่ง						
	6.8 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 แถว	แห่ง						
	6.9 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 แถว	แห่ง						
7	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	7.1 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.2 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง						
	7.3 สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
8.1	งานท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่	แห่ง						
	กม. 0+000.00							
	ขนาด 2-2.10x2.10							
	ยาว 0.00 ม.							
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว)	แห่ง	1.00					
10	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ถาวร)	แห่ง	1.00					
					38,980.40			
รวมค่าก่อสร้าง								53,878.71
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								53,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- ④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

38,980.40

0.00

1.3822

1.2782

(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ เห็นชอบ

(นางรัชณี เดชะคำภู)
ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

(นายพงษ์กร มั่งคั่งสาร)
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ อนุมัติ

(นายแทนมูล มั่งคั่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

(นายทองยศ ะเกิดเป้ง)
ผู้ช่วยช่างโยธา

กรรมการ