



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า
เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง
ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อาศัยความตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กำหนดความหมายของคำว่า “ หน่วยงานของรัฐ ” ไว้ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการคำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 24 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลละหาน
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลละหาน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 81,000.00 บาท (-แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

3. ลักษณะงาน

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลละหาน เพื่อทำการรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นและผนัง โถส้วมนั่งยอง หลังคา ที่ชำรุด รื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กปูกระเบื้องเซรามิก พื้นและผนังใหม่ ติดตั้งแผงบังตา จำนวน 4 ชุด ติดตั้งสุขภัณฑ์ (ชักโครก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต่อเติมที่ปัสสาวะด้านข้าง จำนวน 2 ชุด พร้อมหลังคาสำเร็จรูป และวางบ่อเกรอะบ่อซึม พร้อมทาสีห้องน้ำ ตามแบบเทศบาลตำบลละหานกำหนด แบบเลขที่ 47/2564 กำหนดแล้วเสร็จ 30 วัน

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564

เป็นเงินจำนวน 81,000.00 บาท (- แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน -)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปรายการก่อสร้างอาคาร (ปร.6)	จำนวน 1	แผ่น
5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.5)	จำนวน 1	แผ่น
5.3 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.4)	จำนวน 1	แผ่น


1. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวัฒนา ศรีสุทัศน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
6.2 นายพงษ์ธร มุงธิสาร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 นายพงศ์สรร คำกองแพ่ง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

รายละเอียดโครงการ

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ
เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
งบประมาณตั้งไว้ ๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท (-แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)

โดยทำการรื้อถอนกระเบื้องปูพื้นและผนัง โถส้วมนั่งยอง หลังคาที่ชำรุด รื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้องเซรามิคพื้นและผนังใหม่ ติดตั้งแผงบังตา จำนวน ๔ ชุด ติดตั้งสุขภัณฑ์ (ชักโครก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ต่อเติมที่ปัสสาวะชายด้านข้าง จำนวน ๒ ชุด พร้อมหลังคาสำเร็จรูป และวางบ่อเกรอะบ่อซึม พร้อมทาสีห้องน้ำ ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด แบบเลขที่ ๔๗/๒๕๖๔ กำหนดแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

ลงชื่อ.....
(นายพงศธร มุงฉิสาร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวสมพร บุญราช)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ

สถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลตำบลชะอำ บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต.ชะอำ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร

แบบเลขที่ -

รายการเลขที่

-

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน

3

ชุด

เมื่อวันที่

20

เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ	81,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างประมาณ	81,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	81,000.00	
	ประมาณ(แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงศธร มุงธิสาร)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศธร ค้ากองแพง)

นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

-ข้อพิจารณาของปลัดเทศบาล

-ข้อพิจารณาของนายกเทศมนตรี

ลงชื่อ

ผู้เห็นชอบ

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

ลงชื่อ

ผู้อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร		
ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลชะอำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต.ชะอำ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร		
แบบเลขที่	47/2564		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	2	หน้า	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	20	เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท		เป็นเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	62,130.94	1.3056	81,118.16	
	เงื่อนไซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้หัก	5 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				81,118.16	
				81,000.00	

รวมค่าก่อสร้าง

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

จำนวน

ตร.ม. เฉลี่ย

บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ




ประมาณราคา

(นายพงศธร มุงธิสาร)

นายช่างโยธา ชำนาญงาน

ลงชื่อ



ตรวจ

(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



ผู้เห็นชอบ

(นางสาวนงคัลักษณ์ หุนติราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

(นายณัฐพงศ์ ไตรโยธี)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ		
กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ บ.สี่แยกบริบูรณ์ ม.6 ต.ชะอำ อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร		
กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนโครงสร้าง								
1.1	งานรื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	16.00	ตร.ม.	-	-	50.00	800.00	800.00	รื้อขนไป
1.2	งานรื้อถอนกระเบื้องปูพื้น	6.60	ตร.ม.	-	-	50.00	330.00	330.00	รื้อขนไป
1.3	งานรื้อถอนโถส้วมฝังยong	7.00	ชุด	-	-	140.00	980.00	980.00	รื้อขนไป
1.4	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	2.25	ตร.ม.	-	-	30.00	67.50	67.50	รื้อขนไป
1.5	งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน	3.00	ตร.ม.	-	-	70.00	210.00	210.00	รื้อขนไป
2	งานดินซุด								
2.1	งานซุดดิน	14.00	ลบ.ม.			125.00	1,750.00	1,750.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
3.1	งานฉาบผิว								
	- พื้น คสล.ปูกระเบื้อง	3.75	ตร.ม.	810.00	3,037.50	45.00	168.75	3,206.25	
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิกผิวหยาบ ขนาด 20x20 ซม.	20.00	ตร.ม.	150.00	3,000.00	158.00	3,160.00	6,160.00	5 ห้อง
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	241.00	กก.	3.00	723.00			723.00	
	- ทราย	0.80	ลบ.ม.	480.00	384.00			384.00	
3.2	งานผนัง								
	- กระเบื้องเซรามิก ขนาด 20x25 ซม.	35.00	ตร.ม.	150.00	5,250.00	166.00	5,810.00	11,060.00	
	- ปูนซีเมนต์ผสม(Silica Cement)	630.00	กก.	3.00	1,890.00			1,890.00	
	- ทราย	1.40	ลบ.ม.	480.00	672.00			672.00	
รวมประมาณราคาค่าก่อสร้างหน้านี้								28,232.75	

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะบัว

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างอาคาร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะบัว บ.สีแยกบริบูรณ์ ม.6 ต.ชะบัว อ.อวกาศอำนวยการ จ.สงขลา แบบเลขที่ 47/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะบัว อำเภออวกาศอำนวยการ จังหวัดสงขลา

ประมาณการโดย นายพงศธร มุงอิสรา นายช่างโยธา ชำนาญงาน เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ยอดยกมา								28,232.75	
- ชุดผนังตกแต่งโครงสร้างเหล็ก ขนาด 2.40x1.25 ม.	1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00				2,800.00	พร้อมติดตั้ง
พร้อมชุดกระจกเงา									
- ชุดบังแสงโครงคร่าวเหล็กกระแนงไม้เทียม ขนาด 0.80x1.60 ม.	2.00	ชุด	1,800.00	3,600.00					พร้อมติดตั้ง
- ชุดบังแสงโครงคร่าวเหล็กกระแนงไม้เทียม ขนาด 0.50x4.80 ม.	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00	23.00	23.00	1,823.00		
- ผนังก่ออิฐบล็อกฉาบเรียบ.	2.88	ตร.ม.	108.00	311.04	80.00	230.40	541.44		
3.3 งานมุงหลังคา									
- ชุดกันสาดแผ่นตัน ขนาด 1000x1200mm. สีน้ำเงิน	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00					พร้อมติดตั้ง
- ค่าแรงมุงหลังคา	2.25	ตร.ม.				23.00	51.75	51.75	
- หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50x1.50 ม.	2.00	แผ่น	70.00	140.00				140.00	
- ขอป. 5 นิ้ว	5.00	ตัว	7.00	35.00				35.00	
3.4 งานทาสี									
- สีทารองพื้นปูนเก่า	50.00	ตร.ม.	35.00	1,750.00	30.00	1,500.00	3,250.00		
- สีน้ำอะครีลิกภายใน	18.00	ตร.ม.	35.00	630.00	30.00	540.00	1,170.00		
- สีน้ำอะครีลิกภายนอก	35.00	ตร.ม.	35.00	1,225.00	34.00	612.00	1,837.00		
- สีน้ำมัน	5.00	ตร.ม.	35.00	175.00	38.00	190.00	365.00		
4 งานสุขาภิบาล									
4.1 งานวงบ่อซีเมนต์ ขนาด 0.80x0.5 ม.	23.00	ท่อน	250.00	5,750.00	25.00	575.00	6,325.00		
4.2 ฝ้าปิดบ่อซีเมนต์	9.00	ฝ้า	150.00	1,350.00			1,350.00		
4.3 งานชักโครก	2.00	ชุด	3,500.00	7,000.00	450.00	900.00	7,900.00		
4.4 สายฉีดชำระ	7.00	ชุด	120.00	840.00	35.00	70.00	910.00		
4.5 โถส้วมนั่งยอง	2.00	ชุด	850.00	1,700.00	150.00	300.00	2,000.00		
4.6 โถปัสสาวะ	2.00	ชุด	750.00	1,500.00	450.00	900.00	2,400.00		
4.7 งานเขมารวมติดตั้งระบบประปา	1.00	L/S				1,000.00	1,000.00		
รวม								62,130.94	