



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อาศัยความตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กำหนดความหมายของคำว่า “ หน่วยงานของรัฐ ” ไว้ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการคำนวณ ราคากลาง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562



(นายแทนมูล มุงคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5

ตำบลชะอำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. วงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการ 334,000 บาท (- สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

3. ลักษณะงาน

ทำการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะอำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลชะอำกำหนด แบบเลขที่ 5/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งไว้ 334,000 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

เป็นเงินจำนวน 334,000 บาท (- สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน -)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 แผ่น

ปร.4 จำนวน 4 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นางรัชณี เดชะคำภู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ	ประธานกรรมการ
6.2 นายพงศ์สรร คำกองแพ่ง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
6.3 จ.อ.นัฐวุฒิ หล่มช่างคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคาร			
ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลชะอำ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ศาลาณาปนกิจ			
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านชะอำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร			
แบบเลขที่	/			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร			
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	4	หน้า		
ประมาณราคาเมื่อวันที่	14	เดือน	กุมภาพันธ์	พ.ศ.2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	255,873.16	1.3074	334,528.57	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้หัก	6 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างประมาณ			334,528.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			334,000.00	
ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,479.17 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชณี เจริญทรัพย์)

ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.นัฐวุฒิ หล่มช่างคำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์สรร คำกองแพง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

*ราคากลางกำหนดจากราคาภายในท้องถิ่น/ราคาพาณิชย์/ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างภายในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

สถานที่ดำเนินการ บ้านบะยาวน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะอำ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลชะอำ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ประมาณการโดย นายพงศ์สรร คำกองแพ่ง ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบเลขที่

เมื่อวันที่...14.....เดือน.....กุมภาพันธ์.....พ.ศ...2562.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานดิน								
	ดินลูกรังถมพร้อมปรับเกลี่ย	96.00	ลบ.ม.	60	5,760.00	5.00	480.00	6,240.00	
	ขุดดินฐานรากและกลบกลับ	8.98	ลบ.ม.			99.00	889.02	889.02	
1.2	งานฐานราก								
	คอนกรีตหยาบ	0.216	ลบ.ม.	1,550.00	334.80	398.00	85.97	420.77	
	ทรายหยาบ	0.216	ลบ.ม.	550.00	118.80	91.00	19.66	138.46	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	1.296	ลบ.ม.	1,850.00	2,397.60	391.00	506.74	2,904.34	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- DB 12 mm.	139.38	กก.	21.00	2,926.98	3.30	459.95	3,386.93	
	ไม้แบบ (คิด 20%)	8.64	ตร.ม.	62.00	535.68	133.00	1,149.12	1,684.80	
	ลวดผูกเหล็ก (30 kg/ton)	4.18	กก.	30.00	125.40	-	-	125.40	
1.3	งานต่อมอ								
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	0.72	ลบ.ม.	1,850.00	1,332.00	391.00	281.52	1,613.52	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.	26.85	กก.	22.00	590.70	4.10	110.09	700.79	
	- DB 12 mm.	97.56	กก.	21.00	2,048.76	3.30	321.95	2,370.71	
	ไม้แบบ (คิด 20%)	14.4	ตร.ม.	62.00	892.80	133.00	1,915.20	2,808.00	
	ลวดผูกเหล็ก (30 kg/ton)	3.73	กก.	30.00	111.90	-	-	111.90	

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานคาน								
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	3.57	ลบ.ม.	1,850.00	6,604.50	391.00	1,395.87	8,000.37	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.	105.59	กก.	22.00	2,322.98	4.10	432.92	2,755.90	
	- DB 12 mm.	356.4	กก.	21.00	7,484.40	3.30	1,176.12	8,660.52	
	ไม้แบบ (คิด 20%)	47.6	ตร.ม.	62.00	2,951.20	133.00	6,330.80	9,282.00	
	ลวดผูกเหล็ก (30 kg/ton)	13.85	กก.	30.00	415.50	-	-	415.50	
1.5	งานเสา								
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	0.96	ลบ.ม.	1,850.00	1,776.00	391.00	375.36	2,151.36	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- RB 6 mm.	40.27	กก.	22.00	885.94	4.10	165.11	1,051.05	
	- DB 12 mm.	164.93	กก.	21.00	3,463.53	3.30	544.27	4,007.80	
	ไม้แบบ (คิด 20%)	25.56	ตร.ม.	62.00	1,584.72	133.00	3,399.48	4,984.20	
	ลวดผูกเหล็ก (30 kg/ton)	6.15	กก.	30.00	184.50	-	-	184.50	
1.6	งานพื้น								
	แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	36	ตร.ม.	250.00	9,000.00	25.00	900.00	9,900.00	
	คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. Cube)	10.8	ลบ.ม.	1,850.00	19,980.00	391.00	4,222.80	24,202.80	
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- ตะแกรงเหล็ก wire mash ϕ 4 mm. # 0.20 m.	126	ตร.ม.	26.00	3,276.00	5.00	630.00	3,906.00	
	- RB 9 mm.	72.4	กก.	20.00	1,448.00	4.10	296.84	1,744.84	
	ไม้แบบ (คิด 20%)	7	ตร.ม.	62.00	434.00	133.00	931.00	1,365.00	
	แผ่นโฟมหนา 10 มม.	4	แผ่น	25.00	100.00	5.00	20.00	120.00	

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานโครงหลังคา								
	เหล็ก C-150 x 50 x 20 x 2.3 mm.	565.44	กก.	22.00	12,439.68	10.00	5,654.40	18,094.08	
	เหล็ก C-100 x 50 x 20 x 2.3 mm.	438.48	กก.	22.00	9,646.56	10.00	4,384.80	14,031.36	
	เหล็ก C-75 x 45 x 15 x 2.3 mm.	663.00	กก.	22.00	14,586.00	10.00	6,630.00	21,216.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานฉาบปูนโครงสร้าง								
	เสา	25.56	ตร.ม.	80.00	2,044.80	100.00	2,556.00	4,600.80	
2.2	งานผนัง								
	ก่ออิฐบล็อกจาก	35.22	ตร.ม.	100.00	3,522.00	80.00	2,817.60	6,339.60	
	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	7.50	ตร.ม.	180.00	1,350.00	167.00	1,252.50	2,602.50	
	คานทับหลัง	30.00	ม.	60.00	1,800.00	62.00	1,860.00	3,660.00	
	ฉาบเรียบ	80.94	ตร.ม.	80.00	6,475.20	72.00	5,827.68	12,302.88	
2.3	งานพื้น								
	ผิวคอนกรีตขัดเรียบ	90	ตร.ม.	-	-	30.00	2,700.00	2,700.00	
	ปูกระเบื้องเซรามิค 12" x 12"	36	ตร.ม.	220.00	7,920.00	158.00	5,688.00	13,608.00	
2.4	งานหลังคา								
	แผ่นหลังคา Metal Sheet หนาไม่น้อยกว่า 0.23 มม.	100	ตร.ม.	120.00	12,000.00	70.00	7,000.00	19,000.00	
	ครอบสันหลังคา Metal Sheet	33	ม.	80.00	2,640.00	50.00	1,650.00	4,290.00	
	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 1" x 8"	40	ม.	115.00	4,600.00	45.00	1,800.00	6,400.00	
	แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.	9	ตร.ม.	160.00	1,440.00	108.00	972.00	2,412.00	
	อุปกรณ์ยึด	1	เหมา	500.00	500.00	-	-	500.00	

ลำดับที่	รายการ		หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2.5	งานสี									
	สีน้ำอะครีลิค (ทา 3 เที่ยว)	116	ตร.ม.	35.00	4,060.00	30.00	3,480.00	7,540.00		
	สีกันสนิม (ทา 2 เที่ยว)	197.16	ตร.ม.	30.00	5,914.80	23.00	4,534.68	10,449.48		
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				170,025.73		85,847.43	255,873.16		
	Factor F	1.3074						78,655.41		
	รวมเป็นเงิน							334,528.57		
	ขอเงินงบประมาณ	สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน							334,000.00	
*อ้างอิง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560										
ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์จังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2562										
Factor F งานอาคาร (ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%ต่อปี, เงินล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0%, ภาษี 7%)										

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางรัชณี เตชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(จ.อ.นัฐวุฒิ หล่มช่างคำ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์สรร คำกองแพง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน 54903/ 329

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านชะอำน้อย หมู่ที่ 5

เรียน (แจ้งท้าย)

ด้วยเทศบาลตำบลชะอำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลชะอำ เลขที่ 37 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านชะอำน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ และบังเกิดผลประโยชน์แก่ทางราชการเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ลงชื่อ).....

(นายแทนมูล มุงคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

ทราบคำสั่ง

1. นางรัชณี เดชะคำภู ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ
2. จ.อ.นัฐวุฒิ หล่มช่างคำ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3. นายพงศ์สรร คำกองแพ่ง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....


กรรมการ.....

รายละเอียดโครงการ

5. โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ บ้านชะยาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะอำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ งบประมาณ 334,000.00 บาท (สามแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างศาลาฌาปนกิจ บ้านชะยาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลชะอำ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 96.00 ตารางเมตร ตามรายละเอียดปริมาณงานและแบบก่อสร้างเทศบาลตำบลชะอำกำหนด แบบเลขที่ 5/2562 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย กำหนดแล้วเสร็จ 90 วัน

ลงชื่อ.....



(นายวัฒนา ศรีสุทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง