



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า

เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง

ตามแนวทางการเปิดเผยราคากลางของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

อาศัยความตาม มาตรา 103/7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐไว้ 2 ประการ ได้แก่ การให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บุคคลหรือนิติบุคคล ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการต่อสรรพากร โดยตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนและแสดงบัญชีรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กำหนดมาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติไว้ในประกาศดังกล่าวด้วย และได้กำหนดความหมายของคำว่า “หน่วยงานของรัฐ” ไว้ ซึ่งกำหนดให้มีการจัดทำเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง เป็นมาตรการบังคับใช้กับหน่วยงานของรัฐ นั้น

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการคำนวณ ราคากลาง งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนครตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4 ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐ เรียบร้อยแล้วดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



(นายแทนมูล มั่งคั่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการก่อสร้างและราคากลางในงานจ้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านนา จังหวัดสุพรรณบุรี

2. วงเงินงบประมาณที่จะดำเนินการ 200,000 บาท (- สองแสนบาทถ้วน -)

3. ลักษณะงาน

ทำการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านนา จังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดแนวความยาวถนน (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน ป้ายไว้นิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลชะหลัวกำหนด แบบเลขที่ 56/2562

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 เมษายน 2563

เป็นเงินจำนวน 205,000 บาท (- สองแสนห้าพันบาทถ้วน -)

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน 1 เล่ม

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|--|---------------|
| 6.1 นายวัฒนา ศรีสุทัศน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| 6.2 นายพงษ์ธร มั่งคั่งสาร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |
| 6.3 นายพงศ์สรร คำกองแพ่ง ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน | กรรมการ |

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะอำ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม งบประมาณ 200,000 บาท (- สองแสนบาทถ้วน -)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเม่นน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลชะอำ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 368.00 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดแนวความยาวถนน (ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น แบบถนน ท.1-01) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน ป้ายไว้นิล ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายเหล็กโครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ตามแบบเทศบาลตำบลชะอำกำหนด แบบเลขที่ 56/2562 กำหนดแล้วเสร็จ 60 วัน


ลงชื่อ.....



(นายพงษ์ธร มุงอิสาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....



(นายวิวัฒนา ศรีสุทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง

(นายวิวัฒนา ศรีสุทัศน์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวสมพร บุญราช)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเม่นน้อย ม.4 ซอย 2 จากแยกทางหลวงหมายเลข นพ.4029 ตำบลชะหลัว อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะหลัว (พิกัดจุดเริ่มต้น 17°29'16.4"N 103°59'59.1"E)
 แบบเลขที่ 56/2562
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 15-เม.ย.-63
 ปริมาณงาน


ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 92.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 368.00 ตร.ม.
 หรือมีปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 18.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบตลอดแนวความยาวถนน(ตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างของท้องถิ่น
 แบบถนน ท.1-01) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินงาน ป้ายไว้นิล ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย ติดตั้งป้ายโครงการ ป้ายเหล็ก
 ขนาด 1.20x2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย(ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลชะหลัวกำหนด)

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	205,332.54	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนชุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	205,332.54	
	ปรับลดเหลือ (สองแสนห้าพันบาทถ้วน)	205,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 368.000 ตร.ม.

เฉลี่ยราคากลางเมตรละ 557.07 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 119/2563 ลวท.13 เมษายน 2563 ได้จัดทำราคากลางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ


 (นายวิวัฒนา ศรีสุทัศน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ
 (นายพงศธร มุงอิสาร)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน
 กรรมการ
 (นายพงศ์สรร คำกองแพง)
 นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

เห็นชอบ
 (นางรัชณี เดชะคำกู)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะหลัว
 อนุมัติ
 (นายแทนมูล มุงคุณ)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะหลัว


แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านเม่นน้อย ม.4 ซอย 2 จากแยกทางหลวงหมายเลข นพ.4029 ตำบลชะหลัว อำเภอบ้านดง จังหวัดสงขลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลชะหลัว (พิกัดจุดเริ่มต้น 17°29'16.4"N 103°59'59.1"E)
 แบบเลขที่ 56/2562
 กำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 15-เม.ย.-63


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	รวมราคา
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-		-	1.3822	-	-
	1.2 งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.						
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.						
	1.4 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	460.00	1.66	763.60	1.3822	2.29	1,055.45
	1.5 งานตัดดินคันทาง	ลบ.ม.						
	1.6 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น	ลบ.ม.						
	1.7 งานวัสดุคัดเลือก (ลูกรัง) บดอัดแน่น หนา 0 ซม.	ลบ.ม.						
	1.8 หนา 20 ซม.	ลบ.ม.	-					
	1.9 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	18.40	749.58	13,792.27	1.3822	1,036.07	19,063.68
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม.	ตร.ม.	368.00	327.20	120,409.60	1.3822	452.26	166,430.15
	2.2 งานรอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	12.00	155.75	1,869.00	1.3822	215.28	2,583.33
	2.3 งานรอยต่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	24.00	131.06	3,145.44	1.3822	181.15	4,347.63
	2.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	92.00	81.20	7,470.40	1.3822	112.23	10,325.59
3	งานไหล่ทาง							
	3.1 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	18.40	60.03	1,104.55	1.3822	82.97	1,526.71
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	4.2 งานตีเส้น ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการ(ชั่วคราว)	แห่ง	1.00					
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20x2.40 ม.	แห่ง	1.00					
					148,554.86			
รวมค่าก่อสร้าง								205,332.54
ปรับเป็นเงินรวมทั้งสิ้น								205,000.00

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


148,554.86


 (นายวิมณา ศรีสุทัศน์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ



 (นายพงษ์ศร มงกิสรา)
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน

กรรมการ เห็นชอบ


 (นายพงษ์ศร คำทองแพง)
 นายช่างเขียนแบบ ชำนาญงาน

กรรมการ อนุมัติ


 (นางรัชณี เดชะคำภู)
 ปลัดเทศบาลตำบลชะหลัว


 (นายแทนมูล มงกุม)
 นายกเทศมนตรีตำบลชะหลัว